



**UWAGA:**

WYKONAWCA MODUŁU PRZYŁĄCZENIOWEGO ZOBOWIĄZANY JEST URUCHOMIĆ MODUŁ PRZYŁĄCZENIOWY PO ZAKOŃCZENIU PRAC MONTAŻOWYCH POZOSTAŁYCH MODUŁÓW WĘZŁA, NIEZWŁOCZNIE PO OTRZYMANIU DYSPOZYCJI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. SPOWODOWANE JEST TO LOKALIZACJĄ PUNKTU POMIARU (ZAWÓR IGLICOWY) REGULATORA RÓŻNICY CIŚNIEŃ I PRZEPŁYWU NA RUROCIĄGU WYKONANYM PRZEZ WYKONAWCĘ WĘZŁA. WYKONAWCA WĘZŁA WSPAWA MUFE 1/2".

DOPUSZCZA SIĘ CZASOWY MONTAŻ "SZPULEK" W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI MONTAŻU URZĄDZEŃ MODUŁU PRZYŁĄCZENIOWEGO (REGULATORA, CIEPŁOMIERZA I WODOMIERZA).

Zakład Usług Technicznych Energetyki Ciepłej <b>"ZUTEK" Sp. z o.o.</b> 26-612 Radom ul. Żelazna 9, tel./fax (0-48) 385 79 10 (do 12)			
<b>Obiekt:</b> Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła ciepłego W1 i W2 przy ul. Wrocławskiej 10, dz. nr 181/1, 188/2 w Radomiu.			<b>Data</b> maj 2021r.
<b>Tytuł:</b> UKŁAD ROZLICZENIOWO-POMIAROWY			
Projektował:	mgr inż. Lucyna Gradzik nr upr. Wa-303/01		Skala: -
Opracował:	mgr inż. Lucyna Gradzik nr upr. Wa-303/01		Nr rys: 13